


Рекомендуемая схема расположения заземляющих устройств



Наименование	Материал	Единица изм.	Количество
Горизонтальный заземлитель	Сталь круглая ϕ 12 мм	м	30
Вертикальный заземлитель	Сталь угловая 45×45×4 мм	м	40
Заземляющая шина	Полоса стальная 30×4 мм	м	25

1. Все соединения контура заземления выполнить при помощи сварки.
2. Исполнительная схема контура заземления приведена в пояснительной записке.
3. В месте подсоединения контура заземления к модулю котельной нанести знак "Заземление" в соответствии с ГОСТ 21130. Заземляющую шину окрасить в черный цвет. Элементы заземляющего устройства, расположенные в земле, не окрашиваются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						54.00.00.00.00.00-ЭМ			
						Блочно-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-0,63Г (Э) Заземление	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		РП		
Разраб.		Луговский							
Пров.		Маринин					Лист 14	Листов 1	
							ООО МПВФ "Энергетик"		