


Рекомендуемая схема расположения заземляющих устройств



Наименование	Материал	Единица изм.	Количество
Горизонтальный заземлитель	Сталь круглая ϕ 12 мм	м	30
Вертикальный заземлитель	Сталь угловая 45×45×4 мм	м	40
Заземляющая шина	Полоса стальная 30×4 мм	м	25

1. Все соединения контура заземления выполнить при помощи сварки.
2. Исполнительная схема контура заземления приведена в пояснительной записке.
3. В месте подсоединения контура заземления к модулю котельной нанести знак "Заземление" в соответствии с ГОСТ 21130. Заземляющую шину окрасить в черный цвет. Элементы заземляющего устройства, расположенные в земле, не окрашиваются.

					53.00.00.00.00.00-ЭМ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блочнo-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-2,0Г (Э) Заземление	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Луговский					Р		1:1
Пров.	Маринин							
Т.контр.						Лист 13	Листов 1	
Н.контр.					ООО МПВФ "Энергетик"			
Утв.	Лисяный							

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

53.00.00.00.00.00-ЭМ